Project Partners Ltd
Consulting Engineers

Innovating with experience

N2 EP19, MELIDE – GENTILINO, TUNNEL DE GENTILINO – SUISSE

Le projet concerne le tronçon d'autoroute N2 entre UH-KM 23.400 et UH-KM 24.000 et les interventions d'assainissement du tunnel de Gentilino.
Les prestations en tant que direction locale des travaux (phase 52 SIA 103) et mise en service, achèvement (phase 53 SIA 103) concernent l'assainissement du béton dégradé, la réfection de la couche d'usure, l'assainissement des bordures, le remplacement des charpentes et des couvercles de chambres, l'assainissement du collecteur principal d'évacuation des eaux de ruissellement, la mise en conformité des glissières de sécurité des portails, la mise en œuvre d'un nouveau système guide optique, la pose d'un raccordement de conduit d'eau sous la plate-forme routière (portail nord).
Les travaux ont été exécutés pendant la nuit avec fermeture complète du trafic, en premier sur le tube N/S, puis sur le tube S/N, avec trafic bidirectionnel renvoyé sur le tube en exercice.

Maître d'Ouvrage:
Office fédéral des routes
OFROU Bellinzone

Coûts:
5.30 Mio CHF

Période:
2016 - 2017