



N2 EP19, MELIDE – GENTILINO, GALERÍA GENTILINO – SUIZA



El mandato se refiere a la ruta de la autopista N2 entre UH-Km 23.400 y UH-Km 24.000, y se refiere a la rehabilitación del túnel de Gentilino. Los servicios realizados por la dirección de obra local (fase 52 SIA 103) y la puesta en servicio, liquidación (fase 53 SIA 103) se referían a la restauración del hormigón deteriorado, la reconstrucción de la capa de desgaste, la restauración de los bordes, la sustitución de marcos y tapas de registro degradadas, la rehabilitación del colector principal de evacuación de aguas residuales, el cumplimiento de las barreras de seguridad en los portales, la instalación de un nuevo sistema de guía óptica, la instalación de la conexión de la tubería de hidrante debajo de la plataforma de la carretera (portal norte). Los trabajos se realizaron en horario nocturno con cierre total al tráfico, primero en el tubo N / S y luego en el tubo S / N con esquema de tráfico bidireccional en el tubo en funcionamiento.

Cliente:
**Oficina Federal de Carreteras
ASTRA, Bellinzona**

Costo:
5.30 Mio CHF

Periodo:
2016 – 2017

